



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SOLIERA
Provincia di Modena

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Il committente:

Comune di Soliera (MO)
Piazza Repubblica, 1

Il Responsabile unico

del procedimento:


Arch. Alessandro Bettio

Coordinatrice:

Arch. Paola Vincenzi

Intervento:

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



progetto a cura di:

ARCH. BRUNO DE PIETRI

via Circonvallazione sud,50 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536872042 cell. +39 347.6364441

email: bruno@depietri.eu - PEC: bruno.depietri@archiworldpec.it



Progettazione architettonica:

Arch. Bruno De Pietri



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n° tavola

E-R
03

Elaborato:

Stima sommaria del costo degli interventi

Scala:

data:

30.05.16

Rev. del:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: P.E.B.A. Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

COMMITTENTE: Comune di Soliera

Data, 30/05/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 INT.A.01	Demolizione di marciapiede esistente, compreso il trasporto dei materiali in discarica. S08U - Via dei Mille		60,00	0,900		54,00		
	SOMMANO m2					54,00	32,00	1'728,00
2 INT.A.02	Realizzazione di marciapiede antisdrucciolevole su piano sfalsato >15cm dalla sede stradale con larghezza costante 150 cm e mai inferiore a 90 cm comprese di rampe e scivoli inferi ... discarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. S04U- via IV Novembre S08U- via dei Mille S10U- via Marconifronte negozio Ferramente S11U- via Marconi S15U- via Marconi est - rifacimento S22U- via Caduti tratto case ERP S27U- via A.Boito S32U- via A.Grandi-angolo via Alighieri S34U- via Leonardo da Vinci S35U- via Roma S37U- SS 413 via Appalto S53U- SS 413 via Bastiglia S54U- SS 413 via Sturzo S55U- SS 413 via F.lli Rosselli S58U- via Colombo - Sozzigalli S59U- via Costa - Sozzigalli allargamento tratto marciapiede S62U- Secchia S63U- Secchia		80,00 60,00 30,00 258,00 260,00 100,00 350,00 80,00 290,00 470,00 150,00 220,00 280,00 150,00 210,00 50,00 100,00 100,00	1,500 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,500 1,500 1,500		120,00 72,00 45,00 387,00 390,00 150,00 525,00 120,00 435,00 705,00 225,00 330,00 420,00 225,00 315,00 25,00 150,00 150,00		
	SOMMANO m2					4'789,00	45,00	215'505,00
3 INT.A.02.a	Realizzazione di percorso pedonale a livello della careggiata con cordolo separatore, compreso di asfaltatura e segnaletica orizzontale verticale. S17U - via 1° Maggio S40U - da via 1° Maggio a via Stazione		900,00 500,00	2,500 2,000		2'250,00 1'000,00		
	SOMMANO m					3'250,00	36,00	117'000,00
4 INT.A.03	Realizzazione di rampe e/o scivoli inferiori all'8% nel marciapiede consentendo l'abbassamento del piano fino alla quota stradale, compreso di cordonature, pavimentazioni, in pietr ... discarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. S05U - rampe raccordo marciapiede spazio manovra parcheggi S13U - rampe di raccodo S18U - rampe di raccodo S19U - rampe di raccodo S20U - rampe di raccodo delle aree di manovra parcheggi via Arginetto, ingresso scuole S29U - rampe di raccordo marciapiede S30U - rampe di raccordo marciapiede S33U - via Adige rampe S38U - rampe di raccodo marciapiedi posto auto via Appalto S41U - rampe di raccodo marciapiedi S56U - rampe di raccodo marciapiedi S60U - rampe di raccodo marciapiedi S61U - rampe di raccodo marciapiedi		2,00 3,00 14,00 1,00 2,00 8,00 6,00 12,00 1,00 4,00 4,00 3,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	3,00 4,50 21,00 1,50 4,50 18,00 13,50 27,00 3,00 12,00 12,00 6,75 2,25		
	SOMMANO m					129,00	100,00	12'900,00
	A RIPORTARE							347'133,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							347'133,00
5 INT.A.03	Realizzazione di rampe e/o scivoli inferiori all'8% nel marciapiede consentendo l'abbassamento del piano fino alla quota stradale, compreso di cordature, pavimentazioni, in pietr ... discarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	EP14 - raccordi tra asfalto e porticato	2,00	1,50	1,500		4,50		
	EP15 - raccordi tra asfalto e porticato	2,00	1,50	1,500		4,50		
	EP17 - raccordi spazio manovra disabili	2,00	1,50	1,500		4,50		
	EP26 - Scuola Garibaldi succ Limidi		1,50	1,500		2,25		
	EP43 - rampe di raccordo marciapiedi	2,00	1,50	1,500		4,50		
	SOMMANO m					20,25	100,00	2'025,00
6 INT.A.03	Realizzazione di rampe e/o scivoli inferiori all'8% nel marciapiede consentendo l'abbassamento del piano fino alla quota stradale, compreso di cordature, pavimentazioni, in pietr ... discarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	EPR42 int5 - condominio Aurora via Ticino 65/75		1,50	1,500		2,25		
	EPR42 sub12 - condominio Aurora via Ticino 50		1,50	1,500		2,25		
	SOMMANO m					4,50	100,00	450,00
7 INT.A.04	Rifacimento parziale dei marciapiedi esistenti, ripristinando la pavimentazione sconnessa, integrando i materiali mancanti, compresi di sottofondo, rimozione e ripristino equant'altro a dare l'opera agibile e fruibile.							
	EP26 - scuola Garibaldi manutenzione pavimentazione		10,00	8,000		80,00		
	SOMMANO m2					80,00	20,00	1'600,00
8 INT.A.05	Demolizione di aiuola esistente, compreso la potatura delle piante e il trasporto dei materiali in discarica.							
	S10U - aiuola fronte negozio Ferramenta via Matteotti		30,00	1,500		45,00		
	SOMMANO m2					45,00	30,00	1'350,00
9 INT.A.06	Fornitura e posa di griglie a raso modulari in ghisa e/o autobloccante previa sistemazione della zolla radicale inserendo un elemento prefabbricato di fondazione, con aperture laterali per lo sviluppo delle radici, delle dimensioni minime.							
	S12U - Via XXV Aprile					12,00		
	S15U - Via Marconi					16,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	1'350,00	37'800,00
10 INT.A.07	Fornitura e posa di di dissuasori in forma di paline o manufatti in cemento con la funzione di rendere inaccessibili le aree pedonali ad autoveicoli.							
	S01U - in prossimità dei raccordi marciapiede strada	8,00	5,00			40,00		
	S07U - a delimitazione delle aree pertinenziali del Condominio su via Grandi	6,00	5,00			30,00		
	S15U - in prossimità degli attraversamenti	8,00	5,00			40,00		
	S28U - fine pista ciclo pedonale					2,00		
	SOMMANO cadauno					112,00	130,00	14'560,00
11 INT.A.08	Spostamento di elementi di arredo urbano con nuova ricollocazione.							
	S03U - spostamento panchina via Garibaldi					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		404'918,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		404'918,00
12 INT.A.09	S06U - spostamento panchine Piazza U.Sitti S20U - spostamento cartello S49U - spostamento panchina SOMMANO cadauno					2,00 1,00 1,00 5,00	200,00	1'000,00
	Spostamento di manufatti per l'alloggiamento di impinati e/o infrastrutture, con nuova ricollocazione. Compreso il ripristino della pavimentazione							
	S07U - pali del marciapiede di Via Grandi S09U - idrante angolo viale v.le della Pace S09U - cabina telefonica angolo v.le della Pace S16U - cabina telefonica via 1° Maggio S33U - Via Adige pali luce S50U - cabina telefonica via indipendenza S56U - palo luce via Canale SOMMANO cadauno					2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 17,00	2'400,00	40'800,00
13 INT.A.10	Realizzazione rampe con pendenza inferiore 8%, completa di corrimani su entrambi i lati (ad esclusione dei raccordi marciapiede-carreggiata), scivolo rettilineo, pavimentazione antisdrucchiolo. Ogni 10m prevedere uno spazio in piano di dimensioni 150cmx150cm.							
	S04U - rampa dislivello Via IV novembre-via Garibaldi S05U - rampa sagrato chiesa SOMMANO m2		4,00 3,00	1,50 1,50		6,00 4,50 10,50	560,00	5'880,00
14 INT.A.10	Realizzazione rampe con pendenza inferiore 8%, completa di corrimani su entrambi i lati (ad esclusione dei raccordi marciapiede-carreggiata), scivolo rettilineo, pavimentazione antisdrucchiolo. Ogni 10m prevedere uno spazio in piano di dimensioni 150cmx150cm.							
	EP20 - rampa modulo bagno EP28 - scuola Muratori rampa per accesso giardino SOMMANO m2	1,00 2,00	1,50 9,00	1,50 1,50		2,25 27,00 29,25	560,00	16'380,00
15 INT.A.12	Realizzazione di pavimentazione con percorsi tattili per esterni.							
	S01U - Nei punti di attraversamento S02U - Nei punti di attraversamento S15U - Attraversamento direzionale Marconi S41U - Attraversamento Via Carpi Ravarino-Limidi S43U - rifacimento del percorso tattile SOMMANO m	8,00 4,00 2,00 6,00	6,00 6,00 6,00 10,00			48,00 24,00 12,00 36,00 10,00 130,00	250,00	32'500,00
16 INT.A.13	Realizzazione di rallentatori ottici a bande sonore. Sono realizzati mediante l'applicazione sulla pavimentazione di almeno 4 bande trasversali di materiale retroriflettente con al ... ia e di stazionamento decrescente che creano sia un effetto ottico (per rifrangenza) sia un effetto acustico vibratorio.							
	S01U - in prossimità delle strisce pedonali S13U - in prossimità delle strisce pedonali S42U - in prossimità delle strisce pedonali S57U - in prossimità delle strisce pedonali SOMMANO m2	4,00 4,00 2,00 2,00	2,50 2,50 2,50 2,50	3,000 3,000 3,000 3,000		30,00 30,00 15,00 15,00 90,00	27,00	2'430,00
17 INT.A.14	Realizzazione di attraversamento pedonale a livello del marciapiede con innalzamento della sede stradale, tipo dosso stradale, compresa l segnaletica verticale ed orizzontale, la pavimentazione tattile.							
	A RIPORTARE							503'908,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							503'908,00
	S01U - Dossi pedonali	2,00	9,00	4,000		72,00		
	S10U Via Matteotti tra via marconi e via dei Mille	1,00	7,50	4,000		30,00		
	S15U Via Marconi-via Caduti	1,00	8,00	4,000		32,00		
	S19U Via della Pace -Via Bixio	1,00	7,00	3,000		21,00		
	S22U Via Caduti	1,00	7,00	3,000		21,00		
	S23U Via Loschi	1,00	7,00	3,000		21,00		
	S47U Via Limidi	1,00	9,00	3,000		27,00		
	S56U Via Canale	1,00	7,50	4,000		30,00		
	SOMMANO m2					254,00	180,00	45'720,00
18 INT.A.14.a	Realizzazione di attraversamento pedonale a livello del marciapiede con innalzamento della sede stradale, tipo dosso stradale, compresa la segnaletica verticale ed orizzontale, la pavimentazione tattile. Maggiorazione con pavimatazione in pietra e/o porfido.							
	S19U - via della Pace-via Bixio		7,00	3,000		21,00		
	S22U - via Caduti		7,00	3,000		21,00		
	S23U - via Loschi dai parcheggi al centro civico		7,00	3,000		21,00		
	S47U - via Limidi		9,00	3,000		27,00		
	SOMMANO m2					90,00	28,00	2'520,00
19 INT.A.15	Realizzazione di attraversamento pedonale, compresa la segnaletica verticale ed orizzontale e la pavimentazione tattile.							
	S13U	2,00	3,00	8,500		51,00		
	SOMMANO m2					51,00	80,00	4'080,00
20 INT.A.17	Ricollocamento e/o realizzazione di parcheggi per disabili in prossimità all'ingresso degli edifici pubblici in aderenza ai percorsi pedonali o ad esse collegate tramite rampe. Il ... letica orrizontale e verticale con pavimentazione idonea a non impedire i movimenti nelle manovre della sedia a rotelle.							
	S11U - parcheggio fronte Castello					1,00		
	S43U - parcheggio via Papotti					5,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	850,00	5'100,00
21 INT.A.17	Ricollocamento e/o realizzazione di parcheggi per disabili in prossimità all'ingresso degli edifici pubblici in aderenza ai percorsi pedonali o ad esse collegate tramite rampe. Il ... letica orrizontale e verticale con pavimentazione idonea a non impedire i movimenti nelle manovre della sedia a rotelle.							
	EP14 - Cimitero Limidi					2,00		
	EP15 - Cimitero Sozzigalli					1,00		
	EP18- Croce Blu					1,00		
	EP36 - condominio via Petrarca					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	850,00	4'250,00
22 INT.A.17	Ricollocamento e/o realizzazione di parcheggi per disabili in prossimità all'ingresso degli edifici pubblici in aderenza ai percorsi pedonali o ad esse collegate tramite rampe. Il ... letica orrizontale e verticale con pavimentazione idonea a non impedire i movimenti nelle manovre della sedia a rotelle.							
	EPR36 - condominio via Petrarca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	850,00	850,00
23	Inversione del senso di apertura della porta d'ingresso. Ogni opera							
	A RIPORTARE							566'428,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							566'428,00
INT.A.18	muraria compresa S06U - porta canonica accesso piazza U.Sitti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
24 INT.A.19	Realizzazione di illuminazione LED segnapassi. S48U- parco Ragazzi 99					130,00		
	SOMMANO m					130,00	120,00	15'600,00
25 INT.A.20	Realizzazione di cancello pedonale completo di videocitofono, apertura e chiusura automatica. EP32 - scuola Sassi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'500,00	3'500,00
26 INT.B.01	Rifacimento della segnaletica orizzontale ed integrazione. S10U - incrocio via marconi S19U - via della Pace S28U - via Gambisa		6,00 220,00 170,00	10,000 0,500 1,000		60,00 110,00 170,00		
	SOMMANO m					340,00	24,00	8'160,00
27 INT.B.01	Rifacimento della segnaletica orizzontale ed integrazione. EP13 - parcheggi disabili Cimitero-Soliera		50,00	1,000		50,00		
	SOMMANO m					50,00	24,00	1'200,00
28 INT.B.02	Segnaletica Verticale ripristino e/o integrazione. S24U - Str. Morello S25U - Via Verdi					4,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	350,00	2'450,00
29 INT.B.02	Segnaletica Verticale ripristino e/o integrazione. EP17 - piano terra EP17 - piano primo servizi sociali EP20 - Mercatino riutilizzo EP22/B - Palestra Loschi					6,00 10,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	350,00	9'450,00
30 INT.B.03	Realizzazione e implementazione dell'illuminazione pubblica in prossimità degli attraversamenti S01U - attraversamento Via Grandi S02U - attraversamento semaforico Via Grandi S13U - attraversamento semaforico Via Grandi ovest S15U - attraversamento direzionale Marconi S36U - attraversamento pedonale rotonda Esselunga S42U - attraversamento Carpi Ravarino-Limidi S46U - attraversamento via Archimede S57U - attraversamento via Carpi Ravarino - Sozzigalli S59U - attraversamento via Sabbioni fronte Scuola S62U - attraversamento Ferama bus-Secchia					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	2'400,00	28'800,00
	A R I P O R T A R E							636'288,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							636'288,00
31 INT.B.04	Sostituzione negli impianti semafori dei segnalatori pedonali con quelli completi di pulsante a sfioramento, avvisatore acustico e dei dispositivi per ipovedenti. S02U - semaforo per pedoni S14U - semaforo via Grandi via Gambisa S41U - semaforo via Carpi-Ravarino SOMMANO cadauno					4,00 2,00 2,00 <hr/> 8,00	1'180,00	9'440,00
32 INT.B.06	Eliminazione della vecchia segnaletica orizzontale fino a far comparire la pavimentazione sottostante, attraverso procedure meccaniche quali, principalmente, la PALLINATURA o di SCARIFICA. S44U - sistema di sicurezza con videosorveglianza S45U - sistema di sicurezza con videosorveglianza SOMMANO m2					1,00 1,00 <hr/> 2,00	35,00	70,00
33 INT.B.07	Spostamento e/o realizzazione nicchie per estintori, cassette Naspi, impinati sporgenti lungo tutti i corridoi e vie di fuga. EP24 - Palestra 100 passi EP31 - scuola Garibaldi SOMMANO cadauno					3,00 5,00 <hr/> 8,00	500,00	4'000,00
34 INT.B.09	Segnaletica interna per non vedenti con sistema di orientamento formato da strip in gres porcellanato e/o gomma. Finalizzato all'adeguamento normativo di ambienti pubblici e privati, per facilitare la mobilità e la vita di chi tutti i giorni opera al suo interno, di spessore da 20-50 cm EP26 - scuola Garibaldi PT ingresso EP26 - scuola Garibaldi PP corridoio-scala EP27 - scuola Menotti-Limidi Ingresso EP27 - scuola Menotti-Limidi Corridoio scala EP30 - scuola Battisti -Sozzigalli corridoio alla mensa EP31 - scuola Elementare Garibaldi EP32 - scuola media Sassi EP32 - scuola media Sassi EP43- scuola dell'infanzia BIXIO SOMMANO m		8,00 10,00 7,00 10,00 15,00 50,00 50,00 70,00 50,00			8,00 10,00 7,00 10,00 15,00 50,00 50,00 70,00 50,00 <hr/> 270,00	50,00	13'500,00
35 INT.C.01	Rifacimento percorso pedonale d'ingresso all'edificio pubblico rendendo il percorso agevolmente fruibile e delle parti comuni esterne. Compresa di rimozione della pavimentazione e ... el sottofondo, la realizzazione delle pendenze per la raccolta delle acque piovane e i raccordi alle caditoie esistenti. EPR41 - Condomio via Roma SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	8'000,00	8'000,00
36 INT.C.03	Realizzazione di bancone per Reception con modulo per ricevere le persone sedute su sedia a rotelle. EP16 - bancone biglietteria Cinema EP17 - bancone impegnative EP18 - bancone Croce Blu SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00	2'800,00	8'400,00
37 INT.C.04	Fornitura e posa di montascala di tipo a piattaforma per il trasporto delle persone in carrozzina, complete di opere murarie integrazione all'impianto elettrico esistente e quant'altro necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							679'698,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							679'698,00
	EPR35 - condominio Gardenia doppio montascale EPR40 - condominio Muratori					2,00 1,00		
	SOMMANO					3,00	6'000,00	18'000,00
38 INT.C.06	Realizzazione di corrimano in assenza del doppio corrimano lungo le scale condominiali.							
	EP21 - corrimano rampe ai P1 e P2 EP25 - Corrimano ascensore Centro Civico Sozzigalli 2 rampe EP25 - Corrimano scala Centro Civico Sozzigalli 6 rampe					2,00 2,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	200,00	2'000,00
39 INT.C.06	Realizzazione di corrimano in assenza del doppio corrimano lungo le scale condominiali.							
	EPR34 - installazione maniglioni ascensore e scala x6 rampe EPR36 - installazione maniglioni ascensore e scala x6 rampe					7,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	200,00	2'600,00
40 INT.C.08	Realizzazione di bagno a norma per portatori di handicap compresa di progettazione, tramezze, scarichi, impianti, sanitari, pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura e quant'altro a dare l'opera finita a regola d'arte.							
	EP01 - Bagno Archivio EP 14 - Cimitero limidi EP18 - Croce Blu EP22/B - Centro Civico Limidi Spazio Giovani EP 25 - Centro Civico Sozzigalli P2 - Spazio Giovani EP28 - scuola Muratori secondo bagno all'ingresso zona portineria					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	18'000,00	108'000,00
41 INT.C.09	Sostituzione di sanitari con quelli a norma per disabile, compreso di ogni opera necessaria per essere funzionante							
	EPR 34 - Sostituzione WC + Lavabo + doccia EPR 42 - Sostituzione WC + Lavabo + doccia civ. 55 EPR 42 - Sostituzione WC + Lavabo + doccia civ.65/75					3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	1'500,00	13'500,00
42 INT.C.09	Sostituzione di sanitari con quelli a norma per disabile, compreso di ogni opera necessaria per essere funzionante							
	EP03 - Sostituzione WC EP06 - Sostituzione WC EP09 - Sostituzione WC EP16 - Sostituzione WC + Lavabo Bagno Cinema Soliera EP25 - Sostituzione WC + Lavabo Bagno PT Centro Civico Sozzigalli					1,00 1,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'500,00	10'500,00
43 INT.C.10	Realizzazione spogliatoio attrezzato per disabili compreso di bagno e doccie.							
	EP04 - spogliatoio palestra centro civico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18'000,00	18'000,00
44 INT.C.11	Installazione di corrimano e maniglioni di sostegno.							
	EP03 - installazione maniglioni EP06 - installazione maniglioni EP09 - installazione maniglioni					1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					3,00		852'298,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		852'298,00
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1'500,00
45 INT.C.11	Installazione di corrimano e maniglioni di sostegno. EPR34 - maniglioni bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
46 INT.C.12	Riorganizzazione degli arredi in modo che gli spazi siano fruibili dai portatori di handicap. EP01 - Sistemazione scaffali EP10 - Sistemazione scaffali EP20 - Sistemazione scaffali					150,00 60,00 20,00		
	SOMMANO m2					230,00	50,00	11'500,00
47 INT.C.13	Spostamento della porta ingresso per creare lo spazio idoneo al disimpegno all'uscita dell'ascensore, compreso la realizzazione della nuova muratura su corridoio interno. ERP08 - casa Protetta alloggi a piano primo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'000,00	4'000,00
48 INT.C.14	Modulo prefabbricato esterno per bagno disabili, da posizionare senza fondazione compresa di allacciamento acqua e la realizzazione di fossa biologica da collegare alla pubblica fognatura. EP12 - chiosco Limidi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'000,00	5'000,00
49 INT.C.15	Sistemazione della pedana di ingresso utilizzando materiali a bassissimo spessore e ben fissati al pavimento o rimozione parziale del pavimento incassando la pedana allo stesso livello senza recare intralcio. EP22A - ingresso dalla scuola elementare EP30 - ingresso dalla scuola elementare Battisti EP32 - ingresso dalla scuola Sassi					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	200,00	600,00
50 INT.C.16	Realizzazione di ascensore esterno, compreso fondazioni e opere murari. EPR 38 Condominio via Caduti EPR 41 Condominio via Roma					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15'000,00	30'000,00
51 INT.M.01	Manutenzione manto stradale S16U - marciapiede e raccordi via 1° Maggio S18U - marciapiede S24U - marciapiede S26U - RIFACIMENTO TRATTO DI PISTA CICLO PEDONALE S28U - via Gambisa angolo Via Pascoli S49U - via Ragazzi del 99 S52U - pista ciclo pedonale via Torchio		470,00 250,00 50,00 10,00 5,00 500,00 360,00	1,500 1,500 2,500 2,500 2,500 1,500 2,500		705,00 375,00 125,00 25,00 12,50 750,00 900,00		
	SOMMANO m2					2'892,50	12,00	34'710,00
52 INT.M.01	Manutenzione manto stradale EP02 - Realizzazione manto all'ingresso cancello pedonale EP29 - Realizzazione manto nella zona ingresso		20,00 20,00	1,500 20,000		30,00 400,00		
	A RIPORTARE					430,00		940'108,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	978'638,00	100,000
M:001	Spazi Pubblici euro	643'213,00	65,725
M:001.001	Segnaletica euro	162'250,00	16,579
M:001.001.001	SU Percorsi PE euro	80'740,00	8,250
M:001.001.003	SU Segnaletica S euro	13'110,00	1,340
M:001.001.005	SU Manutenzioni M euro	24'000,00	2,452
M:001.001.006	SU Illuminazione euro	44'400,00	4,537
M:001.002	Arredi euro	1'000,00	0,102
M:001.002.005	SU Manutenzioni M euro	1'000,00	0,102
M:001.003	Opere edili euro	477'553,00	48,798
M:001.003.001	SU Percorsi PE euro	338'313,00	34,570
M:001.003.002	SU Dislivelli D euro	18'780,00	1,919
M:001.003.004	SU Parcheggi PA euro	5'100,00	0,521
M:001.003.005	SU Manutenzioni M euro	115'360,00	11,788
M:001.004	Manutenzioni euro	2'410,00	0,246
M:001.004.001	SU Percorsi PE euro	160,00	0,016
M:001.004.005	SU Manutenzioni M euro	2'250,00	0,230
M:002	Edifici Pubblici euro	261'525,00	26,723
M:002.001	Segnaletica euro	24'150,00	2,468
M:002.001.010	EP Segnaletica S euro	24'150,00	2,468
M:002.002	Arredi euro	2'600,00	0,266
M:002.002.007	EP Accesso A euro	2'000,00	0,204
M:002.002.011	EP Manutenzioni M euro	600,00	0,061
M:002.003	Opere edili euro	203'815,00	20,826
M:002.003.007	EP Accesso A euro	25'505,00	2,606
M:002.003.008	EP Servizi Igienici SI euro	141'500,00	14,459
M:002.003.009	EP Parcheggi PA euro	4'250,00	0,434
M:002.003.011	EP Manutenzioni M euro	8'660,00	0,885
M:002.003.012	EP Arredi Ar euro	23'900,00	2,442
M:002.004	Manutenzioni euro	30'960,00	3,164
M:002.004.011	EP Manutenzioni M euro	30'960,00	3,164
M:003	Edifici Residenziali Pubblici euro	73'900,00	7,551
M:003.002	Arredi euro	20'600,00	2,105
M:003.002.007	EP Accesso A euro	20'600,00	2,105
M:003.003	Opere edili euro	53'300,00	5,446
M:003.003.007	EP Accesso A euro	38'450,00	3,929
M:003.003.008	EP Servizi Igienici SI euro	14'000,00	1,431
M:003.003.009	EP Parcheggi PA euro	850,00	0,087
	TOTALE euro	978'638,00	100,000
	Data, 30/05/2016		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		